



Schleppsystem Typ 5 - Lastzug

Fahrzeug: Lastzug mit Anhänger
Abbildung:

| | | | | | |
|-----------------------|--------|-----------------------|-------|--------------------------------------|------------|
| Zugmaschine | 2,550 | Anhänger (2-achsig) | 2,550 | Parameter der Leitlinie, Gesamtlänge | |
| Fahrzeugbreite: | 2,550 | Fahrzeugbreite: | 2,550 | Min. R/WK außen: | 10,30 |
| Spurbreite: | 2,550 | Spurbreite: | 2,550 | Min. R Leitlinie: | 8,34 |
| Überhang vorn: | 1,500 | Deichsellänge: | 3,110 | Max. Einschlagwinkel: | 43,82 Grad |
| Überhang hinten: | 2,320 | Überhang vorn: | 1,350 | Max. Einlenkzeit: | 0,000 |
| Anzahl Achsen hinten: | 2 | Überhang hinten: | 1,300 | Max. Gelenkwinkel: | |
| Abstand: | 1,350 | Anzahl Achsen hinten: | 1 | Gesamtlänge: | 18,750 |
| Kupplung: | -0,200 | Abstand: | 0,000 | | |
| | | mitten/ende: | keine | | |
| | | Kupplung: | | | |

Bemessungsfahrzeug: LKW

Einfahrt Parkplatz: aus Richtung B92
Ausfahrt Parkplatz: geradeaus zur Laderampe (Regelfall)
links in Richtung B 92

----- Leitlinie
----- Außenbegrenzung Gesamtfläche
----- Sicherheitsbereich (≤0,25m)

Grundlagenplan - Februar 2026

| | | |
|-------------|--------------|---|
| Gemeinde: | Bad Brambach | <p>EGER · KOLLEGEN ARCHITECTEN UND INGENIEURE GMBH</p> <p>Schildstraße 37 08525 Plauen / Vogtland</p> <p>Tel.: 03741 / 14 95 -0 Fax: 03741 / 14 95 -14</p> |
| Gemarkung: | Oberbrambach | |
| Lagebezug: | lokal | |
| Höhenbezug: | DHHN2016 | |

| | |
|----------|--|
| Tektur c | |
| Tektur b | |
| Tektur a | |

| | |
|--|---|
| BAUVORHABEN: Erweiterung BBMQ Sprudelstraße 30 08648 Bad Brambach | LAGE: |
| BAUHERR: Bad Brambacher Mineralquellen GmbH & Co. KG Sprudelstraße 30 08648 Bad Brambach | Tel.: 037438/ 91 00 Fax: 037438/ 91 00 |
| VERFASSER: INGENIEURBÜRO FÜR BAUWESEN Ralf Bräunel | <p>Alte Straßberger Str. 78 08527 Plauen OT Straßberg</p> <p>Feldstraße 7 08523 Plauen</p> <p>Tel (03741) 70 51-0 Fax (03741) 70 51 22 mail: info@ibb-plauen.de</p> |

PLANINHALT: **Parkplatz -Schleppkurvennachweis Lastzug**

| | | | | |
|--------------------------------|--------------------|----------|--------------------------|------------|
| BAUHERR: | ENTWURFSVERFASSER: | | | |
| PROJ.NR.: 3165 | MA&STAB: 1:500 | GEZ.: KT | DATUM: 27.04.2026 | PLANNR.: 2 |
| 3165 BBMQ Erweiterung 24-10-11 | | | 216 / Studie Erweiterung | |