



Schleppsystem Typ 5 - Lastzug

Fahrzeug: Lastzug mit Anhänger
Abbildung:

Zugmaschine	Anhänger (2-achsig)	Parameter der Leitlinie, Gesamtlänge
Fahrzeugbreite: 2,550	Fahrzeugbreite: 2,550	Min. R/WK außen: 10,30
Spurbreite: 2,550	Spurbreite: 2,550	Min. R Leitlinie: 8,34
Überhang vorn: 1,500	Deichsellänge: 3,110	Max. Einschlagwinkel: 43,82 Grad
Überhang hinten: 2,320	Überhang vorn: 1,350	Max. Einlenkzeit: 0,000
Anzahl Achsen hinten: 2	Überhang hinten: 1,300	Max. Gelenkwinkel: <input type="text"/>
Abstand: 1,350	Anzahl Achsen hinten: 1	
Kupplung: -0,200	Abstand: 0,000	
	mitten/ende: keine	
	Kupplung: <input type="text"/>	Gesamtlänge: 18,750

Bemessungsfahrzeug: LKW

Einfahrt Parkplatz: aus Richtung Rohrbach (Ausnahmefall)

Ausfahrt Parkplatz: geradeaus zur Laderampe (Regelfall)
rechts in Richtung Rohrbach (Ausnahmefall)

----- Leitlinie
----- Außenbegrenzung Gesamtfläche
- - - - - Sicherheitsbereich (≤0,25m)

Grundlagenplan - Februar 2026

Gemeinde: Bad Brambach	<p>EGER · KOLLEGEN ARCHITEKTEN UND INGENIEURE GMBH</p> <p>Schildstraße 37 08525 Plauen / Vogtland</p> <p>Tel.: 03741 / 14 95 -0 Fax: 03741 / 14 95 -14</p>
Gemarkung: Oberbrambach	
Lagebezug: lokal	
Höhenbezug: DHHN2016	

Tektur c	
Tektur b	
Tektur a	

BAUVORHABEN: Erweiterung BBMQ Sprudelstraße 30 08648 Bad Brambach	LAGE:
BAUHERR: Bad Brambacher Mineralquellen GmbH & Co. KG Sprudelstraße 30 08648 Bad Brambach	Tel.: 037438/ 91 00 Fax: 037438/ 91 00
VERFASSER: INGENIEURBÜRO FÜR BAUWESEN Ralf Bräunel	<p>Alte Straßberger Str. 78 08527 Plauen OT Straßberg</p> <p>Feldstraße 7 08523 Plauen</p> <p>Tel (03741) 70 51-0 Fax (03741) 70 51 22 mail: info@ibb-plauen.de</p>

PLANINHALT: **Parkplatz -Schleppkurvennachweis Lastzug**

BAUHERR:	ENTWURFSVERFASSER:			
PROJ.NR.: 3165	MA&STAB: 1:500	GEZ.: KT	DATUM: 27.04.2026	PLANNR.: 4
3165 BBMQ Erweiterung 24-10-11			216 / Studie Erweiterung	